

Grünaustrasse : Osttunnel

eine Vergleichsstudie

Aus der Sicht des Motorfahrers :

Streckenlänge

Grünaustrasse ca. 1 km

Osttunnel

ca. 0.75 km

Maximalsteigung

Grünaustrasse

3 - 4 %

Osttunnel

4.6 %

Übersicht

Grünaustrasse

beeinträchtigt durch Fussgänger,
Delofahrer, Mopeds, Landwirtschafts-
fahrzeuge — Abzweigungen,
Einmündungen — Dämmerung,
Sonnenblendung

Osttunnel

optimiert durch Richtungstrennung,
gleichmässige Geschwindigkeit —

Behinderungen

Grünaustrasse

Lichtsignal beim Pfauen; Verzwei-
gung beim Rosenheim; Fussgänger-
streifen — langsamerer Verkehr,
Postautos

Osttunnel

Wechsel Tageslicht - Kunstlicht

Strassenzustand

Grünaustrasse

wechselnd — Wasser, Schnee, Eis

Osttunnel

gleichbleibend optimal

Aus der Sicht der Fussgänger und Velofahrer :

Sicherheit

Grünaustrasse

nicht optimal, weil Bewegung
im gleichen Strassenraum wie
Motorfahrzeuge

Osttunnel

besser! Der Durchgangsverkehr ist weg
umgekehrt!
keine Fussgänger!

Aus der Sicht des Umweltschutzes :

Luftbelastung

Grünaustrasse

längere Fahrstrecke = mehr Abgase —
Rückstau beim Lichtsignal (in Stoss-
zeiten bis in den Knoten Adler / Bäckerei
Bisseger) — Beschleunigen / Bremsen

Osttunnel

kurze Fahrstrecke — guter Verkehrsfluss —
Möglichkeit für Abluftreinigung

Lärmbelastung

Grünaustrasse

Unnötiger Lärm in der oberen Vorstadt
und in der Grünau

nein, viel zu
teuer, praktisch kaum
möglich!

Osttunnel

Lärmsteigerung bei den Tunnelaustritten

Aus der Sicht des Kulturgutschutzes :

Russ und Erschütterungen

Grünaustrasse

schlecht, weil in die Vorstadt geführt —
Verlust des schönen Hauses Scheidweg

Osttunnel

minimale Belastung aber nicht
viel kleiner

Bauzeit

Grünaustrasse

Werkverkehr und Einsatz von schweren
Maschinen in der Vorstadt — Umleitungen
= Gefährdung weiterer Bausubstanz

Osttunnel

Das bestehende Strassennetz funktioniert
unabhängig vom Tunnelbau uneinge-
schränkt weiter *längere Bauzeit*

Aus der Sicht des Quartiers Neulanden :

Grünaustrasse
Osttunnel

Anschluss optimal

Verlängerung der Fahrstrecke für
200 bis 300 Fahrzeuge aus der oberen
Vorstadt und dem unteren Neulanden -
gebiet (diese über die Ulrich - Rösch -
Strasse)

Aus der Kosten - Sicht :

Grünaustrasse

mit Kostenvoranschlag ermittelt

Osttunnel

Annahmen und Schätzung

Tunnel in offener Baugrube	0.50 km à Fr. 15'000'000.-	= Fr. 7'500'000.-	
Tunnel unter Tag	0.15 km à Fr. 20'000'000.-	= Fr. 3'000'000.-	x)
Anschlusswerke nord + süd	0.10 km à Fr. 10'000'000.-	= Fr. 1'000'000.-	Fr. 11'500'000.-

x) im Lockermaterial viel
höher, besonders bei kleiner
Überdeckung der Tunnelröhre
Laufmeterkosten ca. 40'000,-/m!

Liegenschafts - / Baurechtserwerb:

ca. 5'000 m ² Wiesland	à Fr. 40.-	Fr. 200'000.-	?
ca. 2'000 m ² Unterbaurecht	à Fr. 100.-	Fr. 200'000.-	?
Inkonvenienzenentschädigungen		Fr. 100'000.-	

Schätzung der Gesamtkosten

Fr. 12'000'000.-

(heute ca. 25' - 30 Mio)

Folgekosten

Grünaustrasse nebst etlichen nicht einschätzbaren zB.
täglich min. 50 Liter Treibstoff mehr
(2'000 Fz. × 0.25 km × 10 Lt./100km)

Osttunnel

Durchgehende Beleuchtung, Belüftung

enorme Kosten
Energie! ?

